| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z2/1645/1 |
| Tytuł zapytania | Usługa wykonania izolacji przewodów klimatyzacji wraz z systemem zegarów wentylacji przy ul. Kilińskiego 12 w Oddziale Rewita Sopot. |
| Kupiec prowadzący: | Korsak, Przemysław |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Korsak, Przemysław |
| Data złożenia: | 2024-06-26 12:01:07 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2024-06-26 12:15:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2024-07-03 10:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2024-07-02 10:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

| Treść zapytania |
|---|
| Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa wykonania izolacji przewodów klimatyzacji wraz z systemem zegarów wentylacji przy ul. Kilińskiego 12 w Oddziale Rewita Sopot. Zakres prac w/w usługi dotyczy: ułozenia izolacji w kanałach blaszanych o długosci około 45 mb , usunięcia i oczyszczenia wszystkich luźnych elementów starej izolacji, ponowna izolacja rur systemu klimatyzacji (osobna dla każdego elementu rurki) i systemu zegarów wentylacji, uzupełnienie izolacji kolanek i przewodów, zamkniecie wykonanych elementów izolowanych w kanałach z blachy, utylizacja pozostałych materiałów i elementów.<br><br>Materiały uszkodzone, nienadające się do ponownego użycie musza zostać wymienione na taki sam materiał, jaki został użyty pierwotnie. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i technologiczne z przeznaczeniem do izolacji systemów klimatyzacji odporne na warunki atmosferyczne oraz mechaniczne . Izolacja wszystkich rur systemu klimatyzacji jak i systemu zegarów wentylacji są izolowane oddzielnie, a całość umieszczona jest w kanałach z blachy. Otwory na zegary, zawory i termometry musza być wykonane precyzyjnie z trwałym połączeniem. Połączenia kanałów z blachy muszą być połączone nitami lub blachowkrętami.<br><br>Gwarancja na wykonaną usługę nie może być krótsza niż 24 miesiące. |

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Zaproszenie do składani ofert.docx |
| 2. | Załącznik 1 - OPZ.docx |
| 3. | Załacznik 2 - Formularz ofertowo - cenowy.xls |
| 4. | Załacznik 3 - Oświadczenie Oferenta.docx |
| 5. | Załącznik nr 4.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Usługa wykonania izolacji przewodów klimatyzacji wraz z systemem zegarów wentylacji | | 1 | usługa | Pozostałe usługi obce |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |
| 4. | Oświadczam, że zapoznałem się z Deklaracją Antykorupcyjną AMW REWITA Sp. z o.o. (umieszczoną na stronie https://www.rewita.pl/polityka-antykorupcyjna/) |
| 5. | Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie organizacja zobowiązuje się do przestrzegania i zapobiegania czynom o charakterze korupcyjnym |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |