Numer zapytania	Z29/823/1
Tytuł zapytania	Zapytanie szacunkowe o ofertę handlową "projektuj i buduj" dot. przebudowy pomostu/zejścia na plaże w Oddziale Rewita Rogowo (woj. zachodniopomorskie)
Kupiec prowadzący:	Dylewicz, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-10-03 12:56:56
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-10-03 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-10-10 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-10-10 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

W imieniu AMW REWITA Sp. z o.o., Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno, proszę o przedstawienie szacunkowej oferty handlowej na wykonanie usług z zakresu "projektuj i buduj" dotyczącej przebudowy istniejącego obiektu budowlanego jakim jest pomost/zejście na plażę.

Zadanie zostanie podzielone na 2 etapy:

1. Wykonanie projektu przebudowy pomostu zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy oraz uzgodnienie go wraz z Urzędem Morskim

2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie pomostu.

Zamawiający będzie dopuszczał wykonanie prac przy udziale podwykonawcy.

Decyzja w sprawie prac budowlanych jest następująca:

1. Demontaż części pomostu. Demontażem zostanie objęta część „tarasowa”, spocznik, schody, oraz część chodnika do tarasu (między zakończeniem wydmy, a tarasem)
2. Wykonanie zejścia na plażę od części pomostu, który nie zostanie zdemontowana, w dół wydmy. Tzw. Schody techniczne, przy uwzględnieniu spoczników zgodnie z przepisami prawa. Schody techniczne pozostaną na stałe i będą służyć jako zejście docelowe.
3. Zakres prac to:
    a. Demontaż części tarasowej oraz spocznika – wykopanie larsenów, demontaż konstrukcji stalowej, demontaż odeskowania, oświetlenia, częściowo sieci kablowej.
    b. Demontaż schodów, które w założeniu zostaną ponownie wykorzystane do budowy zejścia technicznego.
    c. Częściowy demontaż „chodnika” (od krańca wydmy do tarasu) czyli części pomostu prowadzącego od działki 377/1 przez wydmy, aż do plaży.
    d. Wykonanie zejście technicznego z materiału odzyskanego, które będzie służyć początkowo do celów przeprowadzanych prac budowlanych/rozbiórkowych. Natomiast docelowo pozostanie jako zejście na plażę dla gości ośrodka. Schody powinny zostać wykonane zgodnie z polskim prawem i normami dotyczącymi szerokości, wysokości stopni oraz występowania spoczników oraz balustrad.
    e. Skrócenie linii kablowej oświetlenia pomostu.
    f. Roboty malarskie.
    g. Pozostawienie pozostałego odeskowania na terenie Oddziału.
    h. Uprzątniecie terenu rozbiórki.
    i. Dokumentacja powykonawcza

4. Termin zakończenia prac nie później niż 31.03.2023r (z możliwością przedłużenia do 21.04.2023).

1. KRÓTKI OPIS TECHNICZNY

Przedmiotowy obiekt inżynierski zaklasyfikowany został jako pomost o konstrukcji stalowej posadowiony na piaszczystej plaży poprzez układ pali stalowych wykonanych z elementów w postaci grodzic używanych do budowy ścianki szczelnej typu „Larsena”. Pomost połączony został z plażą za pomocą schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej. Schody są dwubiegowe z prostopadłym usytuowaniem biegów względem siebie, połączone poprzez spocznik o konstrukcji przystającej do konstrukcji pomostu. Połączenie komunikacyjne pomostu z terenem ośrodka odbywa się za pomocą kładki stalowej posadowionej na prefabrykowanych stopach betonowych o przekroju studni w których zabetonowano słupy podtrzymujące główne belki kładki. Konstrukcja nośna pomostu składa się z ośmiu słupów o przekroju okrągłym posadowionych na umocowanych w gruncie grodzicach. Każdy ze słupów oparty jest na jednej grodzicy. Słupy ustawione zostały w dwóch rzędach i podpierają cztery główne belki pomostu tworząc w ten sposób trzy przęsła. Elementy pionowe pomostu oraz schodów zostały stężone poprzeczkami oraz krzyżulcami. Wszystkie trzy ustroje, tj. pomost, schody zewnętrzne oraz kładka posiadają nawierzchnię w postaci ażurowego wykończenia z krawędziaków drewnianych. Geodezyjnie pomost i schody zewnętrzne usytuowane są na dz. nr 415/5, obr. 0023 Mrzeżyno – 3, gmina Trzebiatów, natomiast kładka częściowo na dz. nr 415/5 a częściowo na dz. nr 415/7 obr. 0023 Mrzeżyno – 3, gmina Trzebiatów.

2. OPIS STANU TECHNICZNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM KONIECZNYCH DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

Przedmiotowy obiekt jest w stanie przedawaryjnym. Wiele jego elementów posiada parametry gorsze od projektowanych. W najbardziej newralgicznym stanie jest konstrukcja kładki, której posadowienie w postaci fundamentów podmyte zostało przez fale podczas sztormu. Stan kładki może też wpłynąć bezpośrednio na pozostałe elementy konstrukcji w postaci pomostu oraz schodów zewnętrznych, stawiając cały obiekt w stanie niesprawności technicznej i na pograniczu niezdatności do użytkowania. Co więcej od strony wizualnej obiekt również wymaga renowacji. Z pośród elementów konstrukcyjnych i podstawowych detali zapewniających funkcjonalność, wiele z nich wymaga naprawy lub wymiany. Komponenty wykończeniowe w postaci powłok antykorozyjnych oraz stateczności balustrad również wymagają odnowienia. Do oceny stanu technicznego przyjęto ogólne kryteria i klasyfikację techniczną stanu elementów obiektów i budynków

W załączniku znajdują się zdjęcie poglądowe rzeczowego pomostu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej lub na bezpośredni z Kierownikiem Działu Technicznego: Arkadiusz Dylewicz, tel. 601 054 668.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	20220405_085115.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Projekt przebudowy		1	usługa	Usługi remontów nieruchomości
2.	Roboty budowlane		1	usługa	Usługi remontów nieruchomości

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Oddział Rewita Rogowo
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie